

VEREIN
DEUTSCHER
INGENIEUREAbbruch von baulichen und
technischen Anlagen
Demolition of structural and
technical facilitiesVDI 6210
Blatt 1 / Part 1Ausg. deutsch/englisch
Issue German/English*Die deutsche Version dieser Richtlinie ist verbindlich.**The German version of this standard shall be taken as authoritative. No guarantee can be given with respect to the English translation.*

Inhalt	Seite	Contents	Page
Vorbemerkung.....	2	Preliminary note.....	2
Einleitung.....	2	Introduction.....	2
1 Anwendungsbereich.....	3	1 Scope.....	3
2 Normative Verweise.....	3	2 Normative references.....	3
3 Begriffe.....	3	3 Terms and definitions.....	3
4 Bauherrenaufgaben.....	4	4 Client tasks.....	4
4.1 Planungsverantwortung.....	4	4.1 Planning responsibility.....	4
4.2 Entsorgungsverantwortung.....	5	4.2 Disposal responsibility.....	5
4.3 Zusätzliche Bauherrenaufgaben.....	6	4.3 Additional client tasks.....	6
5 Behörden und Institutionen.....	6	5 Authorities and institutions.....	6
6 Anforderungen an die Beteiligten.....	7	6 Requirements for those involved.....	7
6.1 Abbruchplaner.....	7	6.1 Demolition planner.....	7
6.2 Fachgutachter.....	7	6.2 Expert assessor.....	7
6.3 Abbruchunternehmen.....	8	6.3 Demolition company.....	8
7 Abbruchplanung.....	8	7 Demolition planning.....	8
7.1 Leistungsschritte.....	8	7.1 Service steps.....	8
7.2 Leistungsschritt 0 – Abbruchbedarf.....	8	7.2 Service step 0 – Demolition requirement.....	8
7.3 Leistungsschritt 1 – Abbruchstudie.....	11	7.3 Service step 1 – Demolition study.....	11
7.4 Leistungsschritt 2 – Abbruchkonzept.....	12	7.4 Service step 2 – Demolition concept.....	12
7.5 Leistungsschritt 3 – Abbruchplan.....	14	7.5 Service step 3 – Demolition plan.....	14
7.6 Leistungsschritt 4 – Überwachung und Dokumentation.....	15	7.6 Service step 4 – Monitoring and documentation.....	15
7.7 Leistungsschritte 2 bis 4 bei abweichender Abbruch- und Ausführungsplanung des Abbruchunternehmens.....	17	7.7 Service steps 2 to 4 in the event of deviating demolition and execution planning by the demolition company.....	17
8 Ausführung.....	17	8 Execution.....	17
8.1 Arbeitsvorbereitung.....	17	8.1 Work preparation.....	17
8.2 Durchführung.....	18	8.2 Realisation.....	18
8.3 Dokumentation des Abbruchunternehmens.....	24	8.3 Documentation of the demolition company.....	24
Anhang A Checkliste – Eignung Abbruchunternehmer/Abbruchplaner.....	26	Annex A Checklist – Suitability of demolition contractor/demolition planner.....	28
Anhang B Abbruchanweisung.....	30	Annex B Demolition instruction.....	30
Anhang C Checkliste – Baustelleneinrichtung.....	37	Annex C Checklist – Construction site equipment.....	38
Anhang D Checkliste – Trockenlegung, Stilllegung, Außerbetriebnahme.....	39	Annex D Drainage, decommissioning, shutdown.....	41
Anhang E Muster für eine Arbeitsanweisung/ für einen Feuererlaubnisschein.....	43	Annex E Model for a work instruction/for a fire permit.....	45
Schrifttum.....	47	Bibliography.....	47

VDI-Gesellschaft Bauen und Gebäudetechnik (GBG)
Fachbereich BautechnikVDI-Handbuch Bautechnik
VDI-Handbuch Abbruch und Sanierung